

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЖЭУ-7» _____ Фаткина С.А.

« _____ » _____ 20 _____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2/2-Б/20

(Локальный сметный расчет)

Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилого дома № 18 по ул. Шуменской в г. Челябинск по программе "Формирование современной городской среды" (дополнительный перечень работ)

базисная цена

Сметная стоимость:

481.839 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

0.549 тыс. чел.ч

Сметная заработная плата:

6.330 тыс. руб.

ТЕКУЩАЯ ЦЕНА

578.207 тыс. руб.

1 784.119 тыс. руб.

1 784.119 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2019-II квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 2 квартал 2019 г. (МТРИЭ)

Муниципальное бюджетное учреждение «СНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 2 квартал 2019 г. (МТРИЭ)											
№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Оборудование детских площадок											

Устройство детской площадки(резиновое покрытие)

1.	E01-01-036-01	0.4307	27.14		27.14	12		12	102.78		102.78
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.), 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера				5.33	2		2			31.11

2/2-5/20 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	E27-04-001-02 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 430.7*0.15	0.6460 5	2 674.67	159.40 21.77	2 493.50 227.38	1 728	103 14	1 611 147	10 279.31	1 396.44 103.65	8 779.23 1 991.97
3.	C408-0200 Смесь песчано-гравийная природная, м3 Объем: (0.64605)*(122)	78.818 1	116.00	116.00		9 143	9 143		29 339.25	29 339.25	
4.	E27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий/поребрик/, 100 м бортового камня	1.12	4 686.80	813.30 3 778.21	95.30 11.10	5 249	911 4 232	107 12	33 596.73	12 348.58 20 610.25	637.91 168.64
5.	C403-8023 Камни бортовые Бр 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. Объем: (1.12)*100.0	112	24.85	24.85		2 783	2 783		16 397.92	16 397.92	
6.	E11-01-037-05 Устройство покрытий из прорезиненной плитки, 100 м2 покрытия	4.307	297.83	218.57	79.26 7.14	1 283	941	341 31	14 945.53	12 766.94	2 178.59 417.24
7.	C999-1 Резиновая плитка 500x500x40, м2 Объем: 430.7*1.05	452.23 5	572.09	572.09		258 719	258 719		644 231.37	644 231.37	
	Устройство детской площадки (а/б покрытие)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	E01-01-014-05 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта Объем: 152.3*0.18	0.0274 14	9 694.48	355.14 4.88	9 334.47 1 578.83	266	10	256 43	1 921.19	132.02 0.60	1 788.56 586.90
9.	E01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта Объем: 152.3*0.05	0.0761 5	1 746.21	1 746.21		133	133		1 803.24	1 803.24	
10.	T03-21-01-062 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 62 км, 1 т груза	28	39.70		39.70	1 112		1 112	5 220.88		5 220.88
11.	E27-04-001-02 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 152.3*0.075	0.1142 25	2 674.67	159.40 21.77	2 493.50 227.38	306	18 2	285 26	1 817.44	246.90 18.33	1 552.21 352.19
12.	S408-0200 Смесь песчано-гравийная природная, м3 Объем: (0.114225)*(122)	13.935 45	116.00	116.00		1 617	1 617		5 187.33	5 187.33	
13.	E27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 152.3*0.1	0.1523	3 905.55	247.46 21.77	3 636.32 337.17	595	38 3	554 51	3 671.25	510.81 24.44	3 136.01 696.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	C408-0016	19.189	122.00	122.00		2 341	2 341		9 954.32		
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3	8								9 954.32	
	Объем: (0.1523)*126.0										
15.	E27-06-026-01	0.1	3 100.02	3 059.10	40.92 8.64	310	306	4 1	1 473.12	1 443.78	29.34 11.72
	Розлив вяжущих материалов, 1 т										
16.	E27-07-001-01	1.523	441.59	177.51 236.70	27.38 0.69	673	270 360	42 1	5 433.03	3 663.72 1 546.45	222.86 14.28
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия										
17.	C410-0010	10.874 22	426.00	426.00		4 632	4 632		24 403.71	24 403.71	
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т										
	Объем: (1.523)*7.14										
18.	E27-07-001-02	3.046	30.41	27.24	3.18	93	83	10	1 175.49	1 124.32	51.17
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01, 100 м2 покрытия										
	Объем: 152.3*2										
19.	C410-0010	3.6856 6	426.00	426.00		1 570	1 570		8 271.28	8 271.28	
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т										
	Объем: (3.046)*1.21										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	E27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий/поребрик/, 100 м бортового камня	0.6	4 686.80	813.30 3 778.21	95.30 11.10	2 812	488 2 267	57 7	17 998.25	6 615.31 11 041.21	341.74 90.34
21.	C403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. Объем: (0.6)*100.0	60	24.85	24.85		1 491	1 491		8 784.60	8 784.60	
Устройство детской площадки(песчанное покрытие)											
22.	E27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 80*0.15	0.12	2 554.93	159.40 15.55	2 379.98 214.85	307	19 2	286 26	1 826.73	259.38 13.75	1 553.60 349.60
23.	C408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 Объем: 0.12*110	13.2	117.00	117.00		1 544	1 544		4 603.10	4 603.10	
24.	E27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий/поребрик/, 100 м бортового камня	0.36	4 686.80	813.30 3 778.21	95.30 11.10	1 687	293 1 360	34 4	10 798.95	3 969.18 6 624.72	205.04 54.21
25.	C403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. Объем: (0.36)*100.0	36	24.85	24.85		895	895		5 270.76	5 270.76	
Установка МАФ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	E09-03-012-12 Демонтаж малых архитектурных форм с переносом и установкой, 1 т конструкций	0.15	262.19	52.31	209.87 25.33	39	8	31 4	301.76	106.44	195.33 51.51
27.	E01-02-058-02 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта Объем: 0.17*20	0.034	2 760.80	2 760.80		94	94		1 272.92	1 272.92	
28.	E06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.012	4 688.84	1 774.80 2 900.62	13.42	56	21 35		413.65	288.81 123.87	0.97
29.	C401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 Объем: (0.012)*1	0.012	612.00	612.00		7	7		35.71	35.71	
30.	E09-03-012-12 Монтаж малых архитектурных форм, 1 т конструкций	0.28	545.28	74.73 170.73	299.82 36.18	153	21 48	84 10	1 087.92	283.83 283.22	520.88 137.37
31.	C999-1 Качалка на пружине нд 6113, шт	1	8 823.85	8 823.85		8 824	8 824		22 236.10	22 236.10	
32.	C999-1 Карусель " Штурвал" нд 6508, шт	1	12 404.10	12 404.10		12 404	12 404		31 258.33	31 258.33	
33.	C999-3 Качели-балансир нд 6213, шт	1	4 473.11	4 473.11		4 473	4 473		11 272.24	11 272.24	
34.	C999-6 Игровое оборудование нд 4005 Мостик, шт	1	8 967.15	8 967.15		8 967	8 967		22 597.22	22 597.22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.	C999-7 Песочница "Ромашка", шт	1	6 074.74	6 074.74		6 075	6 075		15 308.34		
36.	C408-0124 Песок природный для строительных работ мелкий, м3	0.8	111.00	111.00		89	89		278.98	278.98	
37.	C999-8 Столик "Солнышко" нд 5408, шт	1	6 575.18	6 575.18		6 575	6 575		16 569.45	16 569.45	
38.	C999-9 Спортивное оборудование нд7731 турник-брусья, шт	1	9 992.29	9 992.29		9 992	9 992		25 180.57	25 180.57	
39.	C999-10 Тренажер "Хоккей" нд 7703, шт	1	12 814.15	12 814.15		12 814	12 814		32 291.66	32 291.66	
40.	C999-11 Тренажер "Альпинист" нд 7709, шт	1	15 266.76	15 266.76		15 267	15 267		38 472.24	38 472.24	
41.	C999-12 Тренажер нд7705, шт	1	13 183.42	13 183.42		13 183	13 183		33 222.22	33 222.22	
42.	C999-14 Тренажер нд 7714 Жим от груди, шт	1	16 832.01	16 832.01		16 832	16 832		42 416.67	42 416.67	
43.	C999-12 Тогиари Лев (фигура), шт	1	34 391.53	34 391.53		34 392	34 392		86 666.66	86 666.66	
44.	E27-09-008-01 Установка дорожных знаков, 100 знаков	0.03	7 910.69	3 932.54 1 522.01	2 456.14 278.87	237	118 46	74 8	2 253.24	1 600.45 187.15	465.64 113.45
45.	E06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.001	4 958.41	2 041.02 2 900.62	16.77	5	2 3		38.10	27.68 10.32	0.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.	C401-0003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), м3	0.102	551.00	551.00		56		56	277.71		
	Объем: (0.001)*(102.0)										
47.	C101-7021 Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.35 (вес 23,4 кг), шт.	3	286.03	286.03		858		858	4 889.13	4 889.13	
48.	C101-4289 Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие, шт.	3	325.46	325.46		976		976	2 343.03	2 343.03	
Раздел 2. Озеленение территорий											
49.	E01-02-099-06 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов более 32 см, 100 деревьев	0.03	283.91	243.75	40.16	9		1	104.49	99.16	5.33
50.	E01-02-105-03 Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см, 100 пней	0.03	676.37		676.37 116.96	20		20 4	132.54		132.54 47.58
51.	E47-01-015-01 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом в естественном грунте, 10 ям	0.6	50.96	35.00	15.96 3.27	31		21 2	354.37	284.80	69.57 26.57

2/2-Б/20 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.	Е47-01-009-06 Посадка деревьев и кустарников с коном земли размером 0,8х0,8х0,5 м, 10 деревьев или кустарников	0.6	1 166.80	494.06 354.71	318.02 38.00	700	296 213	191 23	5 904.37	4 019.20 742.32	1 142.84 309.18
53.	С414-0062 Липа разнолиственная, высота 1,5-2,0 м, шт.	6	449.20	449.20		2 695	2 695		5 371.08	5 371.08	
54.	Е47-01-110-01 Санитарная обрезка ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов до 20, 1 дерево	8	199.39	40.38	159.01 17.02	1 595	323	1 272 136	11 368.47	4 379.67	6 988.80 1 846.77
55.	Е47-01-110-05 Санитарная обрезка ветвей деревьев с диаметром ствола свыше 50 см при количестве срезов от 20 до 30, 1 дерево	9	327.69	66.45	261.23 27.97	2 949	598	2 351 252	21 026.04	8 109.24	12 916.80 3 413.22
56.	С101-0408 Краска для наружных работ зеленая, т	0.0005 1	16 740.00	16 740.00		9	9		30.81	30.81	
	Объем: 0.03*17/1000										
57.	T01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	18.5	44.21	5.25	30.56	817	97	565	7 509.51	1 317.98	4 082.77
58.	T03-21-01-062 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 62 км, 1 т груза	18.5	39.70		39.70	734		734	3 449.51		3 449.51

Раздел 3. Установка ограждения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.	E04-02-007-01 (прим.) Срезка ограждений из трубы, 1 рез	30	5.43	1.95 1.22	2.26	163	58 37	68	1 457.79	792.90 269.19	395.70
60.	E16-02-001-04 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.24	544.21	461.05 15.14	68.01 3.06	131	111 4	16 1	1 627.25	1 500.27 30.29	96.70 9.96
61.	E27-09-001-08 Устройство металлических пешеходных ограждений, 100 м Объем: 60+8	0.68	741.66	590.73	150.93	504	402	103	6 066.47	5 447.89	618.58
62.	C401-0043 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100), м3	0.2	551.00	551.00		110	110		544.52	544.52	
63.	C103-0344 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 2,5 мм, м	60	12.90	12.90		774	774		8 848.20	8 848.20	
64.	E15-04-030-03 Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1206	961.90	454.61 503.86	3.43 0.16	116	55 61		983.13	743.28 237.28	2.57 0.27
65.	C999-1 Секция ограждения с 1 столбом (у фигуры), секция	4	1 054.89	1 054.89		4 220	4 220		10 633.28	10 633.28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО СМЕТЕ					469 246	5 539 453 320	10 231 791	1 344 603.24	75 111.36 1 210 498.61	56 884.55 10 720.39
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					465 486	5 302 452 494	7 689 776	1 316 558.21	71 902.84 1 201 336.90	43 318.48 10 521.55
	МАТЕРИАЛОВ -					30 816			125 983.24		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 8; %=121 - по стр. 2, 4, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 44, 61; %=105 - по стр. 6; %=68 - по стр. 9, 27, 49, 50; %=80 - по стр. 28; %=89 - по стр. 45, 64; %=98 - по стр. 51, 52, 54, 55; %=95 - по стр. 59)					7 779			89 895.14		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1, 8; %=65 - по стр. 2, 4, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 44, 61; %=51 - по стр. 6; %=31 - по стр. 9, 27, 49, 50; %=44 - по стр. 28, 45; %=61 - по стр. 51, 52, 54, 55; %=35 - по стр. 59; %=37 - по стр. 64)					4 521			48 993.71		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					477 786			1 455 447.06		
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					192	29 48	115 14	1 389.68	390.27 283.22	716.21 188.88
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 26, 30)					39			445.95		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 26, 30)					31			335.91		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					262			2 171.54		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					905	111 778	16 1	10 475.45	1 500.27 8 878.49	96.70 9.96
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 60)					143			1 646.15		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 60)					80			845.73		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 128			12 967.33		
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					2 663	97	2 411	16 179.90	1 317.98	12 753.16
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 57)					97			1 317.98		
	В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 57)					58			790.79		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					2 663			16 179.90		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ					481 839			1 486 765.83		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					7 961			91 987.24		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					4 632			50 175.35		
	НДС 20%					96 368			297 353.17		
	ВСЕГО С НДС					578 207			1 784 119.00		
	Разработка ПСД -2,0%					11 564			35 682.00		
	ВСЕГО					589 771			1 819 801.00		
	%НР					126			107.17		
	%СП					73			58.46		

Составил: